红河州生态环境局建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见。

联系电话：0873-3856544、3197054（州投资项目审批服务中心受理窗口）

通讯地址：蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科

邮　　编：661100

项目名称	年产600万只泡沫箱及50万只塑料筐和300吨蔬菜网套建设项目	建设地点	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇王和营村委会王和营村蚂蝗冲	建设单位	建水县回通包装制品厂
环评文件类型	环境影响报告表	环境影响评价机构	云南环玖环保科技有限公司		
项目概况					
本项目位于云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇王和营村委会王和营村蚂蝗冲，本项目总投资500万元，项目占地面积约7200m^2，新建生产厂房及相关配套设施，项目拟设置项目拟设置30条泡沫箱生产线、3条塑料筐生产线和2条蔬菜网套生产线，每年生产600万只泡沫箱、50万只塑料筐和300吨蔬菜网套。项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。					
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施					

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	锅炉废气（DA001）	颗粒物、SO_2、NO_X	烟气经布袋除尘器（除尘效率取 99%）处理后经 40m 高排气筒排放、规范化的监测平台和排放口	达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放限值要求
	有机废气（DA002）	非甲烷总烃	厂房内生产车间安装 1 套集气罩+UV 光催化氧化+活性炭吸附+15m 高排气筒（集气效率为 85%，处理效率取 90%，设计总风量为 44400m^3/h），排气筒按照要求设置监测平台并预留监测孔	有组织达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 相关限值要求；无组织非甲烷总烃和粉尘达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 中的排放标准
	不合格塑料筐及边角料破碎工序	粉尘	破碎间设置于车间内，破碎间顶板、三面设置有拦挡，粉尘经顶棚及三面遮挡后自然沉降于车间内	
	备用发电机	废气	通过通风口引至室外排放	/
	食堂	油烟废气	食堂安装 1 台净化效率为 30%，风量为 2000m^3/h 的抽油烟机，油烟经抽油烟机处理后通过安装的油烟排放烟道引至屋顶排放	达到 GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》中小型标准
	垃圾桶、化粪池等	异味	项目垃圾及时清运、定期打扫、大气自然扩散等	/
	汽车尾气	废气	空气自然扩散	/
地表水环境	工作人员	生活污水	食堂污水由隔油池（0.5m^3）处理后与其余生活污水进入化粪池（3m^3）处理后，暂存于污水收集池（15m^3），定期由周边村民清掏作为农家肥使用	不外排
	生产过程生产废水	SS	冷却循环水池 1 个，地下式，合计容积约 263m^3，建设时做好防渗处理。	不外排
声环境	设备	设备噪声	安装减震垫、墙壁隔声	达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类要求
电磁辐射	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
固体废物	生产过程	泡沫箱废料及不合格成品	收集后外售作为紫陶包装品的内衬	处置率 100%
		塑料筐废料及不合格产品	破碎后回用于项目生产	
		蔬菜网套废料及不合格	收集外售废品回收站	

		产品	
	原辅料、产品包装	废旧包装袋	收集外售废品回收站
	软水制备系统	废树脂	更换时由厂家统一回收
	设备维修保养过程、吸附等工序	危险固废	设置危废暂存间 1 间，面积为 10m^2，废UV灯管、废活性炭、废机油、废机油桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。危废间建设时做好“三防”处理，（按重点防渗要求建设，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10^{-7}cm/s），即防腐防渗、防流失、防日晒、雨淋。做好危废管理台账，建立危废转移联单制度、标识标牌等。含油抹布属于豁免范围，因此收集后可随生活垃圾一同处理。
	锅炉	锅炉灰渣、除尘器除尘固废	暂存于固废临时堆场（50m^2），收集后作为农肥
	化粪池	污泥	委托附近农户清掏处理
	工作人员	生活垃圾	垃圾桶收集后定期运至垃圾集中收集点
	食堂	食堂泔水及隔油池废油脂	食堂泔水及隔油池废油脂经泔水桶（2 个，1 备 1 用）收集后按农业部门要求进行处置
土壤及地下水污染防治措施	一般防渗区：生产车间地面、冷却循环水池、生活污水收集池、化粪池、雨水收集池等区域；一般防渗区防渗要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10^{-7}cm/s，可满足一般防渗要求。 重点防渗：危废暂存间进行重点防渗处理，防渗要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10^{-7}cm/s。		
生态保护措施	设置绿地面积约 100m^2		
环境风险防范措施	/		
其他环境管理要求	加强检查、监管		

公众参与情况
无

建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件	
拟审批意见	拟同意。